

Data: 25.01.2025 r.

SPECYFIKACJA ZADANIA

Znak:

Modernizacja sieci SN – wymiana awaryjnego zasilacza RSM Tyszkiewicza - RPZ Młynów K704/K705

Modernizacja zakłada:

- a) wymianę istniejącej podwojonej linii kablowej K-704/K705 kier. RSM Tyszkiewicza p.30 – RPZ Młynów p. 30 na linię kablową SN Al 2x3x1x240mm² / 20 kV (w pracy równoległej) (dł. ok. 2 x 2 250m),
- b) budowa kabla światłowodowego 48J w kanalizacji wtórnej, w trasie kabli jw. (dł. ok. 2 250 m) .

Koncepcję modernizacji przedstawia załącznik mapowy rys. nr 1 wymiana awaryjnego zasilacza RSM Tyszkiewicza K704/K705 – dwa warianty trasy.

Podziały w sieci uzgodnić z Dyspozycją Stoen Operator.

Projekt powinien uwzględniać przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej w sposób zapewniający ciągłość dostaw energii elektrycznej do Klientów.

Niniejsza specyfikacja stanowi warunki realizacji inwestycji celem przedstawienia stosownym organom administracji publicznej.

Dokumentację projektową dotyczącą światłowodów opracować jako odrębną. Rozwiązania projektowe oraz dokumentację uzgodnić w wydziale Telekomunikacji (FZ-T).

Sposób wprowadzenia kabli do pól SN w stacjach RPZ/RSM jw. należy uzgodnić w Stoen Operator Sp. z o.o. - Przygotowanie i Realizacja Inwestycji - Stacje WN, tel. 22 821 54 06.